
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i korytarzy I i II piętra dla budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 3
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Karolkowa 53a
INWESTOR : Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Karolkowa 53a
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Kropacz
DATA OPRACOWANIA : 15.10. 2009

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : SEKOCENBUD II kw 2009

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.10. 2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Karolkowa 53a inst.oddymiania					
1 Montaż przewodów i osprzętu -kod CPV 45311100-1					
1	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1207-01	80+170+170+30=450 122	m	122.000	
				RAZEM	122.000
2	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1	1208-01	122	m	122.000	
				RAZEM	122.000
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp(żo) 3x1.5mm ²	m		
d.1	0205-01	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YnTKSY 3x2x0.8mm	m		
d.1	0205-01	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YnTKSY 1x2x0.8mm	m		
d.1	0205-01	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk alarmowy	szt.		
d.1	0402-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk przewietrzania	szt.		
d.1	0402-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - siłowniki łańcuchowe	szt.		
d.1	0406-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka- centralka oddymiania	szt.		
d.1	0404-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
d.1	0109-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych	m		
d.1	0405-01	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic o pow. do 1 m ² w ścianach drewnianych z uszczelnieniem	szt.		
d.1	0407-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02	Naświetla otwierane szklone podwójnie fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m ² - kłapa oddymiająca 100x100 na podstawie skośnej z siłownikiem	m ²		
d.1	1009-08 analogia	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Karolkowa 53a inst.oddymania							
1		Montaż przewodów i osprzętu -kod CPV 45311100-1					
1 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle		m	122		
2 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm		m	122		
3 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYP(żo) 3x1.5mm ²		m	2		
4 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YnTKSY 3x2x0.8mm		m	40		
5 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YnTKSY 1x2x0.8mm		m	80		
6 d.1	KNR AL-01 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk alarmowy		szt.	3		
7 d.1	KNR AL-01 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przycisk przewietrzania		szt.	1		
8 d.1	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - siłowniki łańcuchowe		szt.	4		
9 d.1	KNR AL-01 0404-09	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka- centralka oddymiania		szt.	1		
10 d.1	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah		szt.	2		
11 d.1	KNR 4-01 0405-01	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych		m	4		
12 d.1	KNR 4-01 0407-01	Obsadzenie ościeżnic o pow. do 1 m ² w ścianach drewnianych z uszczelnieniem		szt.	1		
13 d.1	KNR 2-02 1009-08 analogia	Naświetla otwierane szklone podwójnie fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m ² - kłapa oddymiająca 100x100 na podstawia skośnej z siłownikiem		m ²	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: